

Ing. STEFAN GEORGESCU-GORJAN
Str. Galați, nr.18

București, 30 iulie 1965

Către

SFATUL POPULAR AL REGIUNII OLTEANIA

Comitetul pentru Cultură și Artă

CRAIOVA

Ce urmăre le adresa dv nr.28.957/20.VII.1965 vă fec cunoscut următoarele :

Din informările mele, rezultă că nu există în țară nici o întreprindere specializată în metalizare, sau care să fie în măsură să execute o lucrare de dimensiunile și importanța Colosnei de la Tg. Jiu.

Există însă doi-trei specialiști de la diverse întreprinderi, singurii care au executat metalizări de artă și care ar putea executa, cu contract, lucrarea menționată.

Aceasta fiind situația, fui este imposibil să întocmesc o documentație în sdevăratul sens al cuvintului, deoarece lipsesc complet normele de lucru pentru esențele lucrării cu caracter de unicat, precum și consumurile specifice de materiale.

Luând însă context cu tov. Ciobanu Traian, Bd 1 Mai nr.341, raionul Grivița Roșie, București, salariat al Uzinelor "1 Mai" - Pioiești și cu tov. ing. Ghengheas Victor, salariat al C.F.R., apoi cu tov. ing. Marcu Vasile, fost șef de colectiv pentru metalizări la Institutul de mecanică aplicată al Academiei R.P.R., în prezent pensioner, domiciliat în str. Zece Nese, nr. , București, sănătatea sa să fac o evaluare aproximativă a costului metalizării Colosnei, pe baza estimării sus-numitilor.

Colectivul Ciobanu Traian - ing. Ghengheas Victor se oferă să execute lucrarea în următoarele condiții :

Sfatul Popular Regional Oltenia va pune la dispoziție o schelă în jurul Colosnei, gata montată și având un ecran lateral mobil de protecție, pe o înălțime de circa 3 m (pentru recuperarea granulelor de corindon, utilizate la sablare).

Ecranul poate fi făcut din placaj (sau tablă subțire) sau orice alt material ușor de manipulat la schimbarea de poziție a sablării.

De esență, pe emplasamentul Colosnei va sta la dispoziție timp de circa 3 săptămâni, un electrocompresor de 5 m³/min la 6-7 kgf/cm² și o instalație de sablaj mobilă, cu furtun de circa 35 m lungime și cu rezervă suficientă de duze de schimb.

Costul schelei, chiris electrocompresorului si a instalației de seblaj, inclusiv duzile de schimb, se apreciază la aproximativ 20.000 lei.

Materialele necesare seblării și metalizării va fi, de semnificație, procurat prin îngrijirea Sfântului Popular Regional - Oltenia. După o apreciere provizorie va fi nevoie de 200 kg sîrmă de alamă, 100 kg sîrmă de zinc, 5 t corindon, 200 m³ oxigen, 150 kg acetilenă, lac de siliconă (neprecizat) și rășind epoxidică (neprecizat), în valoare totală de circa 15.000 lei.

Manopera directă de execuție și de organizare, inclusiv diversele cheltuieli de regie și depășire, va totaliza 25.000 lei, sumă în care este inclus și onorariul de supraveghere tehnică a lucrării, de către tov. ing. Mercu Vasile.

Durata execuției : 5 săptămâni de la date terminării schelei, educerii compresorului și instalației de seblaj pe șantier, toate materialele specifice existând la dispoziția echipei.

Pentru personalul care va lucra la Tg. Jiu, autoritățile locale vor asigura cazarea.

Se poate deci evalua costul metalizării Colosenei la 60.000 lei.

În ceea ce mă privește, neputind face un deviz așa cum am fost solicitat, vă transmit aceste informații, urmând ca dv să vă adresați, pentru încheierea unui eventual contract, direct tov. Ciobanu Traian, la adresa mea sus arătată.

Pentru o eventuală superviziune temporară a execuției lucrărilor de către subsemnatul, în calitate de fost colaborator al lui Brâncuși, dacă voi fi solicitat de către Comitetul pentru Cultură și Artă - București, voi face acest lucru fără nici o pretenție pecuniară.

